

الجمهورية اللبنانية

وزارة الأشغال العامة والنقل

مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

لائحة أسعار لمشروع أعمال تأهيل الساحة الخرسانية المقابلة للرصيف رقم ٧ في مرفأ طرابلس

تمهيد

إنّ الأسعار الواردة في لائحة الأسعار تتضمّن جميع النفقات والمقتضيات الضرورية التي تؤدّي إلى حسن سير العمل وتنفيذ الأعمال حسب أصول الصفقة وحسب الشروط العامة والخاصة الواردة في دفتر الشروط.

إنّ الأسعار تحتوي على:

- تكسير الخرسانة الموجودة وفقاً للملف الفني (خرائط ومواصفات) مع كافة المصاريف والأرباح.
- صبّ بلاطات خرسانية وفقاً للملف الفني (خرائط ومواصفات) مع كافة المصاريف والأرباح.
- صبّ خرسانة نظافة وفقاً للملف الفني (خرائط ومواصفات) مع كافة المصاريف والأرباح.
- تسليح الخرسانة وفقاً للملف الفني (خرائط ومواصفات) مع كافة المصاريف والأرباح.
- تركيب حلول تمددية وفقاً للملف الفني (خرائط ومواصفات) مع كافة المصاريف والأرباح.
- تأهيل خرسانة الجسر العلوي فوق بلوكات الرصيف وفقاً للملف الفني (خرائط ومواصفات) مع كافة المصاريف والأرباح.
- جميع مصاريف توريد ونقل المعدات اللازمة للموقع والتكسير وصب الخرسانة وفقاً للمواصفات وللخرائط المرفقة.
- جميع أتعاب اليد العاملة من إختصاصيين وفنيين وإداريين وعمال.
- جميع مصاريف تسليم الأعمال المنجزة للمهندس المشرف وإداري المرفأ.
- كل أعمال التنفيذ والمصاريف غير المنظورة، أعمال التنظيف خاصة اليد العاملة والأدوات اللازمة لرفع المناسيب ومصاريف التنظيف والإنارة والمصاريف الناتجة عن إنقطاع العمل مهما كانت الأسباب وتلك الناتجة عن نقل معدات أو أيّ أمر آخر.
- جميع النفقات والتعويضات إلى المعنيين الناتجة عن الأضرار في حال حصولها أثناء تنفيذ الأشغال على الأشخاص والعمال وكلّ العاملين أو المارين في الورشة أو بجوارها .

- تحمّل كافة المسؤولية الناتجة عن إعاقة الحركة العامة في حال حصولها.
- هوالك وأرباح المتعهد + المقتضيات مهما كانت.
- السعر الإفرادي لا يتضمن الضريبة على القيمة المضافة.

جدول الأسعار لمشروع أعمال تأهيل الساحة الخرسانية المقابلة للرصيف رقم ٧ في مرفأ طرابلس

يدفع بدل مشروع أعمال تأهيل الساحة الخرسانية المقابلة للرصيف رقم ٧ في مرفأ طرابلس مع كافة المصاريف والأرباح وكل ما يلزم لتنفيذ الأعمال، ويشمل البنود التالية:

1- يُدفع ثمن المتر المكعب الواحد من أعمال تكسير الخرسانة الموجودة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق، وعلى أن تتضمن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- إرسال برنامج لطريقة تنفيذ الأعمال إلى الجهة المكلفة بالإشراف على عملية سير الأمور من قبل المرفأ تمهيداً لأخذ الموافقة الخطية عليه قبل التنفيذ. على الملتمزم تقديم طريقة مفصلة لشرح تنفيذ أشغال التكسير وسوف لن يباشر بتنفيذها قبل حصوله على موافقة مهندس الإدارة عليها، حيث يحقّ لهذا الأخير إيقاف العملية المذكورة إذا ما إرتأى أن ذلك مناسباً.

- توريد ونقل كامل التجهيزات والمعدات والآليات والمواد واليد العاملة (عمال، ميكانيكيين، سائقين، مساحين مع معدات الكبول والمعدات الطبوغرافية اللازمة لتأمين المراقبة والتدقيق وفحص الأشغال، مهندسين...) اللازمة والضرورية لتنفيذ كامل أعمال تعزير المنطقة المحاذية للأرصفة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام الأعمال.

- تركيب كامل التجهيزات والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ كامل أعمال التكسير إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام أعمال التكسير. يجب أن تتفد أعمال التكسير بحسب المواقع والمناسيب المحددة في الخرائط أو تلك التي يقررها مهندس الإدارة.

إن الكمية التي تؤخذ بعين الإعتبار هي الأحجام المحسوبة بعد رفع المناسيب المحققة قبل و بعد عملية التكسير على أن تكون موقّعة من المتعهد و مهندس الإدارة و ذلك دون تسامح جانبي أو عامودي. إن هذا السعر يشمل

أيضاً رفع فضلات التكسير ونقلها و ردمها (في حال كانت مواصفاتها مقبولة من قبل مهندس الإدارة) في أيّ منطقة واقعة ضمن الأملاك المرفئية تقوم الإدارة بتحديدھا، أو رميھا في مكبات قانونية موافق علیھا من قبل المراجع المختصة حسب الأصول (في حال لم تكن مواصفاتها مقبولة من قبل مهندس الإدارة).

إن سعر التكسير أعلاه بالمتر المكعب ويتضمن أيضاً كل أعمال التنفيذ و المصاريف غير المنظورة و كل أنواع المصاريف التي تتضمنها أعمال التكسير إضافةً إلى فكّ كافة أي من المرابط و الحاميات المطاطية الموجودة إذا ما إستلزم الأمر و تسليمها إلى الإدارة و تخزينها في المكان الذي تشير إليه. يتضمن السعر أيضاً اليد العاملة و الأدوات اللازمة لرفع المناسيب و مصاريف التنظيف و الإنارة و المصاريف الناتجة عن إنقطاع العمل مهما كانت الأسباب و تلك الناتجة عن نقل معدات أو أيّ أمر آخر. من غير المسموح به للمتعهد تكسير الأشياء غير المتوقعة في حقل التكسير كالفساطل الخ ... حيث يعود علیہ الحرص على أيّ قسطٍ يكتشفه و عدم إحداث أيّة أضرار به بغية إيجاد الحلّ اللازم له بالتنسيق مع الإدارة و مهندس الإدارة. من غير المسموح به للمتعهد حفر أو إنتشال الأشياء غير المتوقعة في حقل الحفر كالأحجار القديمة و الأحجار التاريخية الخ... أو المواد ذات القيمة التاريخية و لأجل الحفاظ على قيمتها التاريخية يجب على المتعهد رفعها بحالتها السليمة و تخزينها حيث تشيرعليه الإدارة بذلك.

على المتعهد إتخاذ كافة التدابير الضرورية لعدم تأثير أعمال التكسير على ثبات أساسات الأرصفة الموجودة و على أيّ من الإنشاءات المرفئية و التقيد الكامل بتعليمات مهندس الإدارة في هذا الخصوص الخ ... حيث يحقّ لهذا الأخير إجراء التعديل الذي يراه مناسباً على حدود و عمق منطقة الحفر. في كل الأحوال، يبقى المتعهد المسؤول الوحيد عن سلامة كافة الإنشاءات المذكورة.

على المتعهد تقديم طريقة مفصلة لشرح تنفيذ أشغال الحفريات و سوف لن يباشر بتنفيذها قبل حصوله على موافقة مهندس الإدارة علیھا، حيث يحقّ لهذا الأخير إيقاف العملية المذكورة إذا ما إرتأى أن ذلك مناسباً.

فقط دولار أميركي.

2- يُدفع ثمن المتر المكعب الواحد من أعمال صب الخرسانة المسلحة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق، وعلى أن تتضمن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- إرسال برنامج لطريقة تنفيذ الأعمال إلى الجهة المكلفة الإشراف على عملية سير الأمور من قبل المرفأ تمهيداً لأخذ الموافقة الخطية عليه قبل التنفيذ. على الملتمزم تقديم طريقة مفصلة لشرح تنفيذ أشغال الخرسانة المسلحة وسوف لن يباشر بتنفيذها قبل حصوله على موافقة مهندس الإدارة عليها، حيث يحقّ لهذا الأخير إيقاف العملية المذكورة إذا ما إرتأى أن ذلك مناسباً.

- توريد ونقل كامل التجهيزات والمعدات والآليات والمواد واليد العاملة (عمال، ميكانيكيين، سائقين، مساحين مع معدات الكيول والمعدات الطبوغرافية اللازمة لتأمين المراقبة والتدقيق وفحص الأشغال، مهندسين...) اللازمة والضرورية لتنفيذ كامل أعمال الخرسانة المسلحة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق وفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام الأعمال.

- تركيب كامل التجهيزات والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ كامل أعمال الخرسانة المسلحة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق وفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام أعمال الخرسانة المسلحة. يجب أن تتفقد أعمال الخرسانة المسلحة بحسب المواقع والمناسيب المحددة في الخرائط أو تلك التي يقرها مهندس الإدارة.

إن سعر الخرسانة المسلحة المقاومة للأملاح بقوة ضغط (32 MPa Type 5) أعلاه بالمتر المكعب ويتضمن دراسة التركيب، التصنيع، النقل، والصبّ في الأماكن المخصّصة حسب خرائط الإلتزام أو في الأماكن التي يحددها مهندس الإدارة بما في ذلك إستعمال قوالب خاصة عادية أو غير عادية، معدنية أو خشبية. كما يتضمن السعر المعالجة للخرسانة، تنظيف المساحات الظاهرة، وصل الخرسانات المصبوبة على مراحل، ربط قواعد المكعبات النهائية، التنعيم للأسطح وتحقيق الاستدارة عند الزوايا، طلي الريكرات بالزفت المانع للنشّ الخ... وكافة المصاريف الأخرى للحصول على أشغالٍ منفذة حسب الأصول. إن كميات الخرسانة المأخوذة بعين الإعتبار هي عائدة للأحجام من الخرسانة المطابقة للخرائط والمقبولة من قبل مهندس الإدارة.

يحقّ لمهندس الإدارة رفض أيّ جزءٍ مصبوب لا يراه مناسباً من حيث القياس أو النوعية أو مكان الصبّ أو لأيّ سببٍ آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد تكسيه وإخراجه حالاً من الموقع على نفقته الخاصة، إلاّ إذا إرتأى مهندس الإدارة أنه من الممكن إصلاح الجزء المرفوض، حيث يقوم المتعهد بإصلاحه على نفقته الخاصة. على المتعهد عرض الطريقة التي سوف يتبعها في عملية صبّ الخرسانة المسلحة على مهندس الإدارة وأخذ موافقته قبل المباشرة بها، حيث يحقّ لهذا الأخير إيقاف كامل العملية إذا ما إرتأى أن ذلك مناسباً.

فقط دولار أميركي.

3- يُدفع ثمن المتر المكعب الواحد من أعمال صب خرسانة النظافة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق، وعلى أن تتضمن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- إرسال برنامج لطريقة تنفيذ الأعمال إلى الجهة المكلفة الإشراف على عملية سير الأمور من قبل المرفأ تمهيداً لأخذ الموافقة الخطية عليه قبل التنفيذ. على الملتزم تقديم طريقة مفصلة لشرح تنفيذ أشغال خرسانة النظافة وسوف لن يباشر بتنفيذها قبل حصوله على موافقة مهندس الإدارة عليها، حيث يحقّ لهذا الأخير إيقاف العملية المذكورة إذا ما إرتأى أن ذلك مناسباً.

- توريد ونقل كامل التجهيزات والمعدات والآليات والمواد واليد العاملة (عمال، ميكانيكيين، سائقين، مساحين مع معدات الكيول والمعدات الطبوغرافية اللازمة لتأمين المراقبة والتدقيق وفحص الأشغال، مهندسين...) اللازمة والضرورية لتنفيذ كامل أعمال الخرسانة المسلحة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام الأعمال.

- تركيب كامل التجهيزات والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ كامل أعمال خرسانة النظافة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام أعمال خرسانة النظافة. يجب أن تتفّذ أعمال خرسانة النظافة بحسب المواقع والمناسيب المحددة في الخرائط أو تلك التي يقررها مهندس الإدارة.

إن سعر الخرسانة المسلحة أعلاه بالمتر المكعب ويتضمن تقديم الخرسانة وصيها حسب الشقالات المطلوبة والسماكة المحددة على الخرائط ونوع الخرسانة كما هو ملحوظ مع كمية إسمنت (٣٠٠ كلغ) للمتر المكعب الواحد.

يحقّ لمهندس الإدارة رفض أيّ جزءٍ مصبوب لا يراه مناسباً من حيث القياس أو النوعية أو مكان الصبّ أو لأيّ سببٍ آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد تكسيه وإخراجه حالاً من الموقع على نفقته الخاصة، إلا إذا إرتأى مهندس الإدارة أنه من الممكن إصلاح الجزء المرفوض، حيث يقوم المتعهد بإصلاحه على نفقته الخاصة. على المتعهد عرض الطريقة التي سوف يتبعها في عملية صبّ خرسانة المسلحة على مهندس الإدارة وأخذ موافقته قبل المباشرة بها، حيث يحقّ لهذا الأخير إيقاف كامل العملية إذا ما إرتأى أن ذلك مناسباً.

فقط دولار أميركي.

4- يُدفع ثمن الطن الواحد من أعمال حديد تسليح الخرسانة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق، وعلى أن تتضمن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- إرسال برنامج لطريقة تنفيذ الأعمال إلى الجهة المكلفة الإشراف على عملية سير الأمور من قبل المرفأ تمهيداً لأخذ الموافقة الخطية عليه قبل التنفيذ. على الملتزم تقديم طريقة مفصلة لشرح تنفيذ أشغال حديد تسليح الخرسانة وسوف لن يباشر بتنفيذها قبل حصوله على موافقة مهندس الإدارة عليها، حيث يحق لهذا الأخير إيقاف العملية المذكورة إذا ما إرتأى أن ذلك مناسباً.

- توريد ونقل كامل التجهيزات والمعدات والآليات والمواد واليد العاملة (عمال، ميكانيكيين، سائقين، مساحين مع معدات الكيول والمعدات الطبوغرافية اللازمة لتأمين المراقبة والتدقيق وفحص الأشغال، مهندسين...) اللازمة والضرورية لتنفيذ كامل أعمال حديد تسليح الخرسانة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام الأعمال.

- تركيب كامل التجهيزات والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ كامل أعمال حديد تسليح الخرسانة إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام أعمال حديد التسليح. يجب أن تنفذ أعمال حديد تسليح الخرسانة بحسب المواقع والمناسيب المحددة في الخرائط أو تلك التي يقررها مهندس الإدارة.

يطبق السعر للطن الواحد للحديد المركب في مكانه. إن وزن حديد التسليح الذي سيؤخذ هو بنسبة كثافة حديد ٧٨٠٠ كلغ لكل متر مكعب ولا يدخل في هذا الحساب شريط التريبط أو الكابلات ولا قضبان التشريك اللازم أو قضبان التلحيم الكهربائية. إن السعر يتضمن إبدأً كافة قضبان التشريك اللازم وكل لوازم اليد العاملة والتنفيذ وفضلات الحديد والمصاريف الغير منظورة في التنفيذ واللحام. يتضمن هذا السعر أيضاً على سبيل المثال لا الحصر، كلفة مصاريف زرع قضبان الحديد في الخرسانة الموجودة، مصاريف مادة Epoxy، كلفة النقر ... إن هذا السعر يشمل أيضاً وصل وتريبط ولحام (إذا ما طلب مهندس الإدارة ذلك) شبكة الحديد الموجودة بتلك الخاصة بالخرسانة المنوي صبها.

فقط دولار أميركي.

5- يُدفع ثمن المتر الطولي الواحد من أعمال الحلول التمديدية (Expansion Joint) إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق، وعلى أن تتضمن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- إرسال برنامج لطريقة تنفيذ الأعمال إلى الجهة المكلفة الإشراف على عملية سير الأمور من قبل المرفأ تمهيداً لأخذ الموافقة الخطية عليه قبل التنفيذ. على الملتزم تقديم طريقة مفصلة لشرح تنفيذ أشغال الحلول التمديدية وسوف لن يباشر بتنفيذها قبل حصوله على موافقة مهندس الإدارة عليها، حيث يحقّ لهذا الأخير إيقاف العملية المذكورة إذا ما إرتأى أن ذلك مناسباً.

- توريد ونقل كامل التجهيزات والمعدات والآليات والمواد واليد العاملة (عمال، ميكانيكيين، سائقين، مساحين مع معدات الكيول والمعدات الطبوغرافية اللازمة لتأمين المراقبة والتدقيق وفحص الأشغال، مهندسين...) اللازمة والضرورية لتنفيذ كامل أعمال الحلول التمديدية إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام الأعمال.

- تركيب كامل التجهيزات والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ كامل أعمال الحلول التمديدية إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام أعمال الحلول التمديدية. يجب أن تتفقد أعمال الحلول التمديدية بحسب المواقع والمناسيب المحددة في الخرائط أو تلك التي يقررها مهندس الإدارة.

يطبق السعر للمتر الطولي الواحد للحلول التمديدية المركبة في مكانها ويتضمن هذا السعر التوريد، النقل والتركيب في الأماكن المخصصة حسب الخرائط التنفيذية أو تعليمات المهندس الإدارة. يتضمن السعر أيضاً كافة القطع التابعة (Accessories) على سبيل المثال - Smooth dowels bars 32mm - Joint Sealant - Performed Joint Filler ASTM A615/A615M - 45cm G60 L=50cm each وفقاً لتعليمات المهندس، اليد العاملة، لوازم التنفيذ، المصاريف غير المنظورة في التنفيذ... سوف تخضع هذه العملية في كافة مراحلها لموافقة مهندس الإشراف قبل المباشرة بالتركيب خاصة في ما يعود لنوعية المواد المستعملة. يحقّ لمهندس الإشراف رفض أي حلول تمديدية مركبة لا يراها مناسبة من حيث القياس أو النوعية أو مكان التركيب أو لأي سبب آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد اخراجها حالاً من الموقع على نفقته الخاصة.

فقط دولار أميركي.

6- يُدفع ثمن مقطوع لأعمال تأهيل الجسر الخرساني العلوي فوق بلوكات الرصيف إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق، وعلى أن تتضمن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- إرسال برنامج لطريقة تنفيذ الأعمال إلى الجهة المكلفة الإشراف على عملية سير الأمور من قبل المرفأ تمهيداً لأخذ الموافقة الخطية عليه قبل التنفيذ. على الملتزم تقديم طريقة مفصلة لشرح تنفيذ أشغال تأهيل الجسر الخرساني العلوي وسوف لن يباشر بتنفيذها قبل حصوله على موافقة مهندس الإدارة عليها، حيث يحقّ لهذا الأخير إيقاف العملية المذكورة إذا ما إرتأى أن ذلك مناسباً.

- توريد ونقل كامل التجهيزات والمعدات والآليات والمواد واليد العاملة (عمال، ميكانيكيين، سائقين، مساحين مع معدات الكيول والمعدات الطبوغرافية اللازمة لتأمين المراقبة والتدقيق وفحص الأشغال، مهندسين...) اللازمة والضرورية لتنفيذ كامل أعمال تأهيل الجسر الخرساني العلوي إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام الأعمال.

- تركيب كامل التجهيزات والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ كامل أعمال تأهيل الجسر الخرساني العلوي إستناداً إلى الخرائط والمواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف أو الإدارة المعنية لإستلام أعمال تأهيل الجسر الخرساني العلوي. يجب أن تتفّذ أعمال تأهيل الجسر الخرساني العلوي بحسب المواقع والمناسيب المحدّدة في الخرائط أو تلك التي يقررها مهندس الإدارة.

إن سعر تأهيل الجسر الخرساني العلوي مقطوع ويتضمن تكسير وإزالة مناطق الخرسانة المتضررة، تنظيف حديد التسليح و طلائه بمواد خاصة تسمح بإعادة صب الخرسانة فوقه، دراسة التركيب، التصنيع، النقل، والصب في الأماكن المخصّصة حسب خرائط الإلتزام أو في الأماكن التي يحددها مهندس الإدارة بما في ذلك إستعمال قوالب خاصة عادية أو غير عادية، معدنية أو خشبية.

كما يتضمن السعر المعالجة للخرسانة، تنظيف المساحات الظاهرة، وصل الخرسانات المصبوبة على مراحل، ربط قواعد المكعبات النهائية، التنعيم للأسطح وتحقيق الاستدارة عند الزوايا الخ... وكافة المصاريف الأخرى للحصول على أشغالٍ منفذة حسب الأصول

يحقّ لمهندس الإدارة رفض أيّ جزءٍ أنجز تأهيله لا يراه مناسباً من حيث القياس أو النوعية أو مكان الصبّ أو لأيّ سببٍ آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد تكسيه وإخراجه حالاً من الموقع على نفقته الخاصة، إلاّ إذا إرتأى مهندس الإدارة أنه من الممكن إصلاح الجزء المرفوض، حيث يقوم المتعهد بتأهيله على نفقته الخاصة. على المتعهد عرض الطريقة التي سوف يتبعها في عملية التأهيل على مهندس الإدارة وأخذ موافقته قبل المباشرة بها، حيث يحقّ لهذا الأخير إيقاف كامل العملية إذا ما إرتأى أن ذلك مناسباً.

فقط دولار أميركي.