

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
-------	-------------	--------	--------	----------------	----------------

أعمال ساحة الأتراك (حسب دفتر المواصفات الفنية والخرائط المرفقة)

١-١	أعمال تنظيف وتسوية الأرض بما فيه ردمها وحدها (تحت بلوكات باطون النيوجرسي) للوصول إلى المنسوب المطلوب حسب الخريطة الموافق عليها بعد إجراء أعمال المساحة اللازمة.	وحدة	٤٢٠		
٢-١	أعمال توريد وتركيب حاجز خرساني newjersy barrier يعلوها شبك حديدي وشريط سائك وفقاً للخرائط المرفقة للعقد.	وحدة	٤٢٥		
٣-١	أعمال حفر لقواعد وشيئناجات بوابات التصوينة وفقاً للخرائط المرفقة.	م ³	٤٠		
٤-١	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والأعمدة التابعة لبوابات التصوينة وفقاً للخرائط المرفقة للعقد (قوة ضغط الباطون 32 Mpa)	م ³	١٤		
٥-١	توريد وتركيب بوابة حديد كاملة وفقاً للخرائط المرفقة للعقد.	وحدة	٢		
٦-١	أعمال توريد وتركيب كاميرات مراقبة كاملة (خارجية-عازلة) مع كل ما يلزم من أكسسوارات وتمديدات لزوم التشغيل والتثبيت.	وحدة	٩		
٧-١	أعمال توريد وتركيب 200W Led projectors with motion sensors عازل كاملاً مع كل ما يلزم من أكسسوارات وكابلات وتمديدات لزوم التشغيل والتثبيت.	وحدة	٩		
٨-١	توريد وتركيب أعمدة حديدية مزينة حسب الرسم المرفق لزوم تثبيت كاميرات ومصابيح الإنارة مع كل ما يلزم للتثبيت والتشغيل، ارتفاع 6م	وحدة	١٢		
٩-١	أعمال مقطع كهربائي تحت الأرض (3 قساطل 3") لزوم التمديدات.	م.جر	٢٠٠		

أعمال ساحة الأتراك (حسب دفتر المواصفات الفنية والخرائط المرفقة)

٢	أعمال ساحة الترانزيت (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية)
---	--

١-٢	أعمال تسوية وتوريد وصب باطون نظافة تحت بلوكات النيوجرسي حيث يلزم للوصول إلى المنسوب المطلوب حسب الخريطة الموافق عليها.	م ³	١٢		
٢-٢	أعمال توريد وتركيب حاجز خرساني newjersy barrier يعلوه شبك حديدي وشريط سائك وفقاً للخرائط المرفقة للعقد.	وحدة	٤٠٠		
٣-٢	أعمال حفر لقواعد وشيئناجات بوابات التصوينة وفقاً للخرائط المرفقة	م ³	٤٠		
٤-٢	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للقواعد والأعمدة التابعة لبوابات التصوينة وفقاً للخرائط المرفقة للعقد (قوة ضغط الباطون 32 Mpa)	م ³	١٥		
٥-٢	توريد وتركيب بوابة حديد كاملة وفقاً للخرائط المرفقة للعقد	وحدة	٢		
٦-٢	أعمال توريد وتركيب كاميرات مراقبة كاملة (خارجية-عازلة) مع كل ما يلزم من أكسسوارات وتمديدات لزوم التشغيل والتثبيت.	وحدة	٥		

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
٧-٢	توريد وتركيب خادم لتوزيع المعلومات Switch POE خاص للكاميرات . Port 16	وحدة	٢		

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
٨-٢	توريد وتركيب أعمدة حديدية مزبقة حسب الرسم المرفق لزوم تثبيت كاميرات ومصابيح الإنارة مع كل ما يلزم للتثبيت والتشغيل ارتفاع 6م	وحدة	٥		
أعمال ساحة الترانزيت (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية)					
٣	أعمال مدخل المنطقة الحرة + التصويينة (حسب الخرائط ودفتر المواصفات الفنية)				
١-٣	أعمال توريد وتركيب كاميرات مراقبة كاملة (خارجية-عازلة) مدخل المنطقة الحرة مع كل ما يلزم من أكسسوارات وتمديدات لزوم التشغيل والتثبيت.	وحدة	٤		
٢-٣	أعمال توريد وتركيب كاميرات مراقبة كاملة (خارجية-عازلة) داخل المنطقة الحرة مع كل ما يلزم من أكسسوارات وتمديدات لزوم التشغيل والتثبيت.	وحدة	٨		
٣-٣	أعمال توريد وتركيب كاميرات مراقبة كاملة (خارجية-عازلة) خارج المنطقة الحرة مع كل ما يلزم من أكسسوارات وتمديدات لزوم التشغيل والتثبيت.	وحدة	٤		
٤-٣	توريد وتركيب خادم لتوزيع المعلومات Switch POE خاص للكاميرات 8 Port .	وحدة	٢		
٥-٣	توريد وتركيب خادم لتوزيع المعلومات Switch POE خاص للكاميرات 4 Port .	وحدة	١		
٦-٣	توريد وتركيب أعمدة حديدية مزبقة حسب الرسم المرفق لزوم تثبيت كاميرات مراقبة ومصابيح مع كل ما يلزم للتثبيت والتشغيل (ارتفاع 6م)	وحدة	٤		
٧-٣	توريد وتركيب أعمدة حديدية مزبقة حسب الرسم المرفق لزوم تثبيت كاميرات ومصابيح مع كل ما يلزم للتثبيت والتشغيل. (ارتفاع 3م - 4م)	وحدة	٤		
٨-٣	توريد وتركيب أعمدة حديدية مزبقة حسب الرسم المرفق لزوم تثبيت كاميرات ومصابيح مع كل ما يلزم للتثبيت والتشغيل. (ارتفاع 2م-2.5م)	وحدة	٤		
٩-٣	أعمال توريد وتركيب 200W Led projectors with motion sensors عازل كاملاً مع كل ما يلزم من أكسسوارات وتمديدات لزوم التشغيل والتثبيت.	وحدة	١٤		
3-10	أعمال توريد وتمديد تركيب Fiber cable خاص لزوم نظام المراقبة (بطول تقريبي 300م) مع المحول With converter fiber to network مع ما يلزم من أكسسوارات وتمديدات لزوم التشغيل والتثبيت.	وحدة	١		
أعمال مدخل المنطقة الحرة + التصويينة (حسب الخرائط ودفتر المواصفات الفنية)					

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
-------	-------------	--------	--------	----------------	----------------

٤	أعمال ساحة S106 باحة الذرة + باحة الحاويات (حسب الخرائط ودفتر المواصفات الفنية)				
---	---	--	--	--	--

١-٤	أعمال توريد وتركيب كاميرات مراقبة كاملة (خارجية-عازلة) لباحة الحاويات مع كل ما يلزم من أكسسوارات وتمديدات لزوم التشغيل والتثبيت.	وحدة	١٢		
٢-٤	أعمال توريد وتركيب كاميرات مراقبة كاملة (خارجية-عازلة) لباحة الذرة مع كل ما يلزم من أكسسوارات وتمديدات لزوم التشغيل والتثبيت.	وحدة	٦		
٣-٤	توريد وتركيب أعمدة حديدية مزينة حسب الرسم المرفق لزوم تثبيت كاميرات ومصابيح مع كل ما يلزم للتثبيت والتشغيل (ارتفاع ٦م)	وحدة	٦		
٤-٤	توريد وتركيب أعمدة حديدية مزينة حسب الرسم المرفق لزوم تثبيت كاميرات أو .. مع كل ما يلزم للتثبيت والتشغيل. (ارتفاع ٣م - ٤م)	وحدة	١٢		
٥-٤	توريد وتركيب أعمدة حديدية مزينة حسب الرسم المرفق لزوم تثبيت كاميرات أو .. مع كل ما يلزم للتثبيت والتشغيل. (ارتفاع ٢م - ٢.٥م)	وحدة	١٢		
٦-٤	توريد وتركيب نظام تسجيل للكاميرات NVR مع نظام تخزين 12TB HDD مع كل ما يلزم للتثبيت والتشغيل.	وحدة	٣		
٧-٤	توريد وتركيب خادم لتوزيع المعلومات Switch POE خاص للكاميرات 8 Port .	وحدة	٣		
٨-٤	توريد وتركيب خادم لتوزيع المعلومات Switch POE خاص للكاميرات 4 Port .	وحدة	٢		
٩-٤	توريد وتركيب خزانة خاصة لنظام الكاميرات Cabinet network 12u لزوم حفظ نظام التسجيل والتوزيع.	وحدة	١		
4-10	توريد وتركيب شاشة خاصة 55" لعرض نظام الكاميرات مع كامل الاكسسوارات والمواد اللازمة للتثبيت والتركييب والتشغيل.	وحدة	٣		

٥	أعمال ساحة S106 باحة الذرة + باحة الحاويات (حسب الخرائط ودفتر المواصفات الفنية)				
---	---	--	--	--	--

٥	أعمال مكاتب جاهزة + كابين للحراس (حسب الخرائط ودفتر المواصفات الفنية)				
---	---	--	--	--	--

١-٥	أعمال تنظيف وتسوية الأرض بما فيه ردمها وحدها للوصول للمنسوب المطلوب حسب تعليمات المهندس بعد إجراء أعمال المساحة اللازمة.	م ²	١٥٠		
٢-٥	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم أرضية الغرف الجاهزة وفقاً لتعليمات المهندس المشرف (قوة ضغط الباطون 32 Mpa)	م ³	٢٣		
٣-٥	أعمال توريد وتركيب مكاتب جاهزة حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية مع كل ما يلزم لزوم التشغيل.	وحدة	٢		
٤-٥	توريد وتركيب كابين للحراسة حسب الخريطة والصور المرفقة والمواصفات الفنية مع كامل الأكسسوارات ولوازم التشغيل والتتمديدات	وحدة	٤		

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
-------	-------------	--------	--------	----------------	----------------

	أعمال مكاتب جاهزة + كابين للحراس (حسب الخرائط ودفتر المواصفات الفنية)				
--	--	--	--	--	--

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
-------	-------------	--------	--------	----------------	----------------

أعمال التزفيت (حسب دفتر المواصفات الفنية)					٦
---	--	--	--	--	---

١-٦	أعمال قص الزفت مع الحفر وتنظيف وتسوية الأرض بما فيه ردمها وحدها للوصول إلى المنسوب المطلوب.	م ³	٣٠٠		
٢-٦	توريد مواد Base Course materials مع فلشها وحدها لزوم ترقيع الحفر وغيرها	م ³	٢٥٠		
٣-٦	توريد و رش زفت سائل لزوم طبقة التشريب .Prime coat.	م ²	١٠٠٠		
٤-٦	توريد و رش زفت سائل لزوم طبقة اللصق .Tack coat.	م ²	١٠٠٠		
٥-٦	توريد وإنشاء طبقة أسفلت سطحية ASPHALT WEARING COURSE سماكة 5cm سم بدل ترقيع الحفر أو حيث يلزم.	طن	١٢٠		

أعمال التزفيت (حسب دفتر المواصفات الفنية)				
---	--	--	--	--